

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии

Заведующий МБДОУ №14 п. Тельмана

*И.М. Нагога* /И.М. Нагога/

«10» августа 2017 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.7. Наименование (вид) объекта: дошкольное образовательное учреждение.  
1.8. Адрес объекта: 187032, Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, дом 52.  
1.9. 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1094,5 кв. м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11621 кв. м  
1.4. Год постройки здания 1975 г., последнего капитального ремонта – не проводился.  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 01-25.08.2017 г., капитального – не запланирован.

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение №14 «Детский сад комбинированного вида п. Тельмана»; краткое – МБДОУ №14 п. Тельмана.  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187032, Ленинградская область, Тосненский район, п. Тельмана, дом 52  
1.8. Основание для пользования объектом: договор о порядке использования закрепленного за муниципальным образовательным учреждением имущества муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на праве оперативного управления от 12 марта 2003 года.  
1.9. Форма собственности: муниципальное бюджетное учреждение.  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.  
1.11. Вышестоящая организация (наименование): комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Ленинградская область, г. Тосно, улица Советская, 10А, телефон: (81361) 2-21-53.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности: дошкольное образование.  
2.2 Виды оказываемых услуг: реализация основных образовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за детьми в возрасте от 3-х до 8-ми лет.  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития  
2.6 Плановая стоимость:

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) \_\_\_\_\_

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
 автобусы, микроавтобусы № \_\_\_\_\_ (остановка « \_\_\_\_\_ »).  
 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет) \_\_\_\_\_

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), \_\_\_\_\_

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (незначительные перепады)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (заниженные бордюры на пересечениях с дорогой)

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	1.1-1.5
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)		2.1-2.9
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О) ВНД (С)		3.1-3.20
4.1	Зона целевого назначения здания (детские группы)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.1-4.34
4.2	Зона целевого назначения здания (музыкальный зал)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.35-4.37
4.3	Зона целевого назначения здания	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		

4.4	Зона целевого назначения здания (кабинет заведующей)	ДП-И (Г,У,О) ДУ (К,С)		4.41- 4.42
5.1	Санитарно-гигиенические помещения (общие)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (С) ВНД (К)		5.1-5.4
5.2	Санитарно-гигиенические помещения (в группах)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О) ДУ (К,С)		5.5- 5.16
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (Г,К,О,У) ВНД (С)	-	6.1-6.8
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г,У,О) ДЧ-И (К) ВНД (С)	-	-

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: ДП-И (Г,У), ДЧ-И (О), ВНД (К,С).

ОСИ доступен полностью для инвалидов с нарушением умственного развития, для инвалидов с нарушением слуха, частично доступен для инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата, временно не доступен для инвалидов с нарушением зрения, для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках.

Домофон расположен на высоте более 1,1 м (1,4 м). В асфальтовом покрытии имеются трещины, путь следования на территории не обозначен визуально и тактильно.

Лестница не обозначена контрастной маркировкой, высота подъемов ступеней более 0,17 м (0,18 м), лестница не дублируется пандусом, высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, перед маршем лестницы отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Высота порога входной двери более 0,014 м (0,06 м), ширина дверного проема в свету менее 0,9 м (0,86 м), отсутствует кнопка вызова помощника, дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель. Вспомогательные устройства для открывания дверей (домофон, кнопка открывания) расположены на высоте более 1,1 м (1,35 и 1,25 м соответственно). Ширина дверного проема двери в тамбуре в свету менее 0,9 м (0,86 м), высота порога в тамбуре более 0,014 м (0,05 м), дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна, перед дверью отсутствует предупреждающий тактильный указатель, грязезащитное покрытие не закреплено к полу, ширина тамбура менее 2,3 м (1,4 м).

Отсутствует тактильное контрастное обозначение пути следования от входа к зонам оказания услуг, отсутствует предупредительная информация перед препятствиями и поворотами на пути следования, ширина коридора менее 1,5 м (от 1,0 м до 1,38 м). Ширина маршей менее 1,35 м (1,3 м), высота поручней не соответствует требованиям действующих нормативов, перед маршами отсутствуют предупреждающие тактильные указатели. Ширина дверных проемов в свету менее 0,9 м (0,78 м), дверные ручки не контрастны на фоне дверного полотна. Ширина дверного проема дополнительного эвакуационного выхода в свету менее 0,9 м (0,8 м), на выходе имеется лестница из 5 ступеней, не дублированная пандусом, специальные пути эвакуации детей имеют барьеры.

Дверные проемы в детских группах в свету менее 0,9 м (0,70-0,78 м), отсутствует тактильное и визуальное обозначение препятствий на путях следования в группах, дверные ручки входных дверей не контрастны на фоне дверного полотна, на входах в группы и между комнатами имеются пороги высотой более 0,014 м. Ширина дверного проема в музыкальный зал в свету менее 0,9 м (0,78 м). Ширина дверного проема в медицинский кабинет в свету менее 0,9 м (0,787 м). Ширина дверного проема в кабинет заведующей в свету менее 0,9 м (0,78 м).

Ширина дверного проема в туалетную комнату в свету менее 0,9 м (0,78 м), ширина туалетных комнат менее 1,65 м (0,62 и 0,87 м), туалетные комнаты не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей, отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования.

комнату, выключатель расположен на высоте более 1,1 м (1,46 м), дверная ручка не контрастна на фоне дверного полотна, раковина расположена на высоте более 0,8 м (0,88 м).

Ширина дверных проемов в туалетные комнаты в группах в свету менее 0,9 м (0,77-0,78 м), туалетные кабины не оборудованы штангами, для одежды, костылей и других принадлежностей. отсутствует контрастное обозначение санитарно-технического оборудования.

На входе на территорию отсутствуют доступные всем категориям инвалидов элементы информации об объекте, отсутствуют визуальные средства информации на путях движения и перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов по зрению.

#### 4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий и капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий и капитальный ремонт
4	Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий и капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2017г. - 2020г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется;

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации требуется;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) не требуется;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов требуется;

4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата) не имеется


## **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «10» августа 2017 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «10» августа 2017 г.

# Поэтажный план

1-этаж



РФ	Филиал ГУ "Лепоблагоденстварэзія" Тольскае ВТИ	Лист № 260
47	Постаўны план на ўважне п. Тельмана дом 52	М 1:200
Дата	Исполнитель	Подпись
11.11.04	Шурман П.Н.	Шурман П.Н.

